

STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ



DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA DOKUMENTACE. © ŠINDLAR s.r.o

VEDOUCÍ PROJEKTU Ing. Tereza Kolínová	VYPRACOVAL Ing. Tereza Kolínová	KONTROLOVAL Mgr. Jan Zapletal	AUTORIZACE Ing. Miloslav Šindlar	STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ ŠINDLAR s.r.o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové, IČO 260 03 236	
KRAJ: Ústecký	VODOPRÁVNÍ ÚŘAD: Magistrát města Děčín		FORMÁT	A4	
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: 621293 Dolní Kamenice, 664791 Kerhartice			DATUM	květen 2023	
INVESTOR: Město Česká Kamenice, Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice			STUPEŇ	STUDIE PROVEDITELNOSTI	
Studie proveditelnosti na revitalizaci Huníkovského rybníka			ČÍSLO ZAKÁZKY	20220069	
			SOUŘADNÝ/VÝŠKOVÝ SYSTÉM		
			INTERVAL VRSTEVNIC		
E - ORIENTAČNÍ ROZPOČET STAVBY			MĚŘÍTKO		
			Č. VÝKRESU		
				ČÍSLO KOPIE	

VARIANTA 1

STAVEBNÍ OBJEKT	specifikace	cena (tis.Kč)
SO 1.	REVITALIZACE NÁDRŽE	11,270 tis. Kč
SO 1.1.	REKONSTRUKCE HRÁZE uvažován dovoz zemin z 5 km, 2300 m ³	1,560 tis. Kč
SO 1.2.	REKONSTRUKCE FUNKČNÍCH OBJEKTŮ	4,410 tis. Kč
	SDRUŽENÝ OBJEKT	2,100 tis. Kč
	KORUNOVÝ PŘELIV *	2,310 tis. Kč
SO 1.3.	REALIZACE ROZDĚLOVACÍHO OBJEKTU	160 tis. Kč
SO 1.4.	ÚPRAVY VE ZDRŽI	4,950 tis. Kč
	ODBAHNĚNÍ, LITORÁLNÍ PÁSMO odbahnění 8000 m ³ , odvoz do 10 km, na zem půdu	4,950 tis. Kč
SO 1.5.	MOBILIÁŘ PRO KOUPÁNÍ lavičky, mola, koše	190 tis. Kč
SO 2.	REVITALIZACE ZELENĚ kácení, řez, vazby, výsadby, zatravnění	1,620 tis. Kč
SO 3.	OPRAVA KOMUNIKACE, MANIPULAČNÍ PLOCHY A CEST PRO PĚŠÍ	1,310 tis. Kč
SO 3.1.	PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE obnova 113 m, 3 m šířky	340 tis. Kč
SO 3.2.	MANIPULAČNÍ PLOCHA 790 m ²	490 tis. Kč
SO 3.3.	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ modernizace	60 tis. Kč
SO 3.4.	STEZKA PRO PĚŠÍ stezka, lávka přes koryto	30 tis. Kč
SO 3.5.	MOBILIÁŘ A NAUČNÁ STEZKA lavičky, mola, naučné tabule, ptačí pozorovatelna	390 tis. Kč
Mezisoučet		14,200 tis. Kč
VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	
	5% nákladů stavby	710 tis. Kč
Rezerva 10% (nezapočítané položky)		1,420 tis. Kč
CELKEM		<u>16,330</u> tis. Kč
		bez DPH

Ceny uvedené ve výkaze jsou předběžné orientační a odpovídají stupni dokumentace, jsou stanoveny na základě dosud známých skutečností a podrobnosti zpracování studie. V následujících stupních projektové přípravy musí být upřesněny zohledněním dalších skutečností a výsledků prováděných průzkumů v příslušném rozsahu dle stupně dokumentace.

VARIANTA 2

STAVEBNÍ OBJEKT		specifikace	cena (tis.Kč)
SO 1.		REVITALIZACE NÁDRŽE	10,050 tis. Kč
SO 1.1.	REKONSTRUKCE HRÁZE	uvažován dovoz zemin z 5 km, 2300 m ³	1,560 tis. Kč
SO 1.2.	REKONSTRUKCE FUNKČNÍCH OBJEKTŮ		3,190 tis. Kč
	SDRUŽENÝ OBJEKT		3,190 tis. Kč
	KORUNOVÝ PŘELIV *		0 tis. Kč
SO 1.3.	REALIZACE ROZDĚLOVACÍHO OBJEKTU		160 tis. Kč
SO 1.4.	ÚPRAVY VE ZDRŽI		4,950 tis. Kč
	ODBAHNĚNÍ, LITORÁLNÍ PÁSMO	odbahnění 8000 m ³ , odvoz do 10 km, na zem půdu	4,950 tis. Kč
SO 1.5.	MOBILIÁŘ PRO KOUPÁNÍ	lavičky, mola, koše	190 tis. Kč
SO 2.	REVITALIZACE ZELENĚ	kácení, řez, vazby, výsadby, zatravnění	2,040 tis. Kč
SO 3.	OPRAVA KOMUNIKACE, MANIPULAČNÍ PLOCHY A CEST PRO PĚŠÍ		1,260 tis. Kč
SO 3.1.	PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE	obnova 113 m, 3 m šířky	340 tis. Kč
SO 3.2.	MANIPULAČNÍ PLOCHA	790 m ²	490 tis. Kč
SO 3.3.	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	modernizace	60 tis. Kč
SO 3.4.	STEZKA PRO PĚŠÍ	stezka, lávka přes koryto	30 tis. Kč
SO 3.5.	MOBILIÁŘ A NAUČNÁ STEZKA	lavičky, mola, naučné tabule, ptačí pozorovatelna	340 tis. Kč
Mezisoučet			13,350 tis. Kč
VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY		
		5% nákladů stavby	670 tis. Kč
Rezerva 10% (nezapočítané položky)			1,330 tis. Kč
CELKEM			15,350 tis. Kč
			bez DPH

Ceny uvedené ve výkaze jsou předběžné orientační a odpovídají stupni dokumentace, jsou stanoveny na základě dosud známých skutečností a podrobnosti zpracování studie. V následujících stupních projektové přípravy musí být upřesněny zohledněním dalších skutečností a výsledků prováděných průzkumů v příslušném rozsahu dle stupně dokumentace.