



Město Česká Kamenice

náměstí Míru 219, PSČ 407 21

Technické zařízení města

Váš dopis č.j.:

Ze dne:

01.02.2023

Naše č.j.:

TZ-1800/23-ORich - 146/2023

Vyřizuje:

Richter Ondřej

Linka:

4125 84 371

Datum:

14.02.2023

E-mail:

posta@ceska-kamenice.cz

ID datové

schránky:

cu5bsdg



Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím – Poškození pískovcového soklu č. p. 365 Nerudova ulice, Česká Kamenice

Vážený pane [REDACTED]

začátkem prosince roku 2022 probíhaly ve spodní části Nerudovy ulice zemní výkopové práce související s její rekonstrukcí. Odtěžením materiálu byl obnažen zemní kabel veřejného osvětlení, na kterém bylo patrné rozsáhlé poškození. Výměna kabelu byla skutečně nutná a neodkladná, jelikož se ten den plánovalo betonování podkladových vrstev a zároveň by byla stavba neosvětlena, a hlavně by tím byla narušena bezpečnost občanů procházející ve večerních hodinách stavbou. Kabel byl napojen v pojistkové skříni historicky umístěné na nemovitosti č. p. 365. Výměna a napojení kabelu bylo vzhledem k plánovaným pracím časově náročné, nebyl tudíž ze strany města prostor informovat vlastníka nemovitosti o prováděné výměně. Pochybení ze strany města shledáváme jako oprávněné a zároveň se dodatečně omlouváme.

Jinak k samotné výměně kabelu sděluji následující. Výměnu prováděli pracovníci Technického zařízení města, po dohodě s vedením města p. starostou a na doporučení vedoucího TZ. Pískovcový sokl nebyl pracovníky poškozen, jelikož se vysekala původní historicky vytvořená drážka vyplněná maltovou směsí, jak je patrné z doložené fotografie (přiložené k žádosti) a vložil se zpět nový kabel stejného průřezu. Výsrava zdiva se provedla maltovou směsí s přidáním nemrznoucí přísady

jako prevence proti možné změně nočních teplot. Teplota v době prováděných prací byla +5°C. Nátěr soklu byl proveden fasádní barvou, a to výhradně na nátěr soklu doporučenou prodejcem.

Opět z doložené fotografie je patrné, že se v dolní části soklu barva již před zásahem odlupovala, a to i za použití difuzního nátěru, jak je psáno v žádosti.

Norma pro umístění kabelu do zdiva neurčuje, zdali musí být kabel v chránící trubce či nikoli, jelikož jeho krytí je zajištěno omítkou. Chránící trubka se používá pouze z technického hlediska, a to pro možnou výměnu kabelu bez zbytečného zásahu do zdiva.

S pozdravem

Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
tajemník městského úřadu

Přílohy:
Fotografie z roku 2021
Fotografie 12/2022 před výměnou
Fotografie 12/2022 již po výměně



Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Poškození pískovcového soklu č.p. 365 Nerudova ulice, Česká Kamenice

Na základě zjištěného stavu – poškození soklového zdiva objektu č.p.365 Nerudova ulice v České Kamenici Vás žádám o poskytnutí informací k provedenému stavebnímu zásahu.


Dle aktuálních poznatků byl zásah proveden neoprávněně, bez vědomí vlastníka nemovitosti. Dále bylo shledáno, že opravy byly provedeny neodborně a způsobily trvalé poškození historického objektu v centru MPZ Česká Kamenici. Pískovcový sokl byl obnažen v hloubce cca 80 mm, do zářezu byly umístěny plastové kabely bez chrániček. Krytí kabelů neodpovídá normovému požadavku. Zához rýhy byl proveden cementovou maltou, čímž bude docházet k postupné degradaci navazující části pískovce. Nátěry byly provedeny neidentifikovatelným materiálem. Původní nátěr byl uskutečněn dostatečně difúzním nátěrem na bázi silikátových roztoků. Již dnes je patrná degradace barvy, úpravy byly prováděny při nevhodných klimatických podmínkách. V noci klesaly teploty pod bod mrazu. Vzhledem k neodbornému provedení úpravy lze očekávat s vysokou pravděpodobností degradaci narušeného místa. Podobnou zkušenost lze vizuálně posoudit na již několikrát vyžadované úpravě omítek v místě vedení kabelu V.O. od 1.N.P. do 3N.P. Kabel je zcela obnažen a zatékající voda nadále degraduje celistvost omítek. **Starosta města Česká Kamenice to údajně považuje za „kosmetické vady“. (sděleno telefonicky) A hlavně nekomunikuje !!**

Dle standardních technologických postupů je požadováno provést opravu spáry kamennou plombou. Stávající zdivo je z pískovce, při neodborném vysekání byl zbytečně narušen větší rozsah pískovce čímž byla narušena funkce soklového zdiva.

Žádám o sdělení, kdo je zodpovědný za poškození objektu a proč nebyl záměr předem projednán s vlastníkem nemovitosti.

Žádám o zřízení věcného břemene !!!

Příloha : foto záznam poškození kamenného soklu







KARELY