město ČESKÁ KAMENICE
místní část obec LÍSKA

k.ú. LÍSKA

IO 01 – VODOVODNÍ ŘAD L

- potrubí vodovodu řad L plastové PEHD 90 x 5,4 mm, 269 m
  (materiál potrubí PE 100RC, SDR 17, PAS 1075 – typ 2)
- šoupě vodárenské přírubové DN 80 mm se ZS, PN 10, 3 ks
- podzemní plnoprůtokový hydrant DN 80 mm, PN10, 2 ks
- ocelová chránička DN 200 mm na vodovodu, celkem 13,5 m
- dezinfekce a tlaková zkouška vodovodu DN 80 mm, 269 m
- počet nově napojených nemovitostí na vodovod, 6 ks

Výškový systém :
BALT po vyrovnání
Souřadnicový systém : JTSK

situace č. 2

k.ú. LÍSKA

DOKONČENÍ VODOVODU LÍSKA
ČESKÁ KAMENICE, obec LÍSKA

IO 02 – VODOVODNÍ ŘAD L1

- potrubí vodovodu řad L1 plastové PEHD 63 x 5,8 mm, 90 m
  (materiál potrubí PE 100RC, SDR 11, PAS 1075 – typ 2)
- šoupě vodárenské přírubové DN 50 mm se ZS, PN 10, 1 ks
- napojení na vysazenou odbočku T 80/50 na řadu L, 1 ks
- dezinfekce a tlaková zkouška vodovodu DN 50 mm, 90 m
- počet napojených nemovitostí na vodovod, 0 ks

VYPRACOVAL	ING. JOSEF FOLBRECHT – VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY NOVÝ BOR, ŽIŽKOVA 205, PSČ 473 01, IČO 12073709		
INVESTOR	MĚSTO ČESKÁ KAMENICE, NÁMĚSTÍ MÍRU č.p. 219	FORMÁT	A0
MÍSTO STAVBY	ČESKÁ KAMENICE	DATUM	VI. 2022
DOKONČENÍ VODOVODU LÍSKA ČESKÁ KAMENICE, obec LÍSKA		ÚČEL	DPS
		MĚŘÍTKO	1 : 250
		Č. ZAKÁZKY	2021/16
SITUACE KATASTRÁLNÍ č. 2		ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU C.4

VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY NOVÝ BOR

viz. SITUACE č. 1
viz. SITUACE č. 1
viz. SITUACE č. 3